ポアセイバー＜標準タイプ＞　令和7年度 積算歩掛内訳書

【積算条件】

施工面積　：基準300m²以上（1構造物当り）
足場条件　：常設足場、地面からの施工
施工時間　：昼間7時間、制約なし
労務費　　：令和7年度全国平均労務単価
下地処理工：構造物の状況に応じて別途ご計上ください

下地調整　：断面修復工やひび割れ注入等は別途
養生条件　：防護や飛散防止等の仮設養生は別途
出荷単位　：4kg/缶、8kg/缶

株式会社アールシージージャパン
〒540-0026
大阪市中央区内本町1-2-13
TEL：06-6360-4420　FA06-6360-4402

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
塗布工	ポアセイバー＜標準タイプ＞	300.00	m²			日当り施工量：300m²
一般世話役		1.00	人	29,736	29,736	
特殊作業員		6.00	人	26,760	160,557	
普通作業員		3.00	人	22,847	68,540	
諸雑費	労務費の10%	1.00	式		25,883	ハケ、ローラー、容器、洗浄液等
小計					284,716	
1m²単価			m²	949		
材料費		300.00	m²			
ポアセイバー	＜標準タイプ＞	30.00	kg	30,000	900,000	使用量：0.1kg/m²（10%のロスを含む）
小計					900,000	
1m²単価			m²	3,000		
合計					1,184,716	
1m²単価			m²	3,949		

ポアセイバー＜高浸透タイプ＞　令和7年度 積算歩掛内訳書

【積算条件】

施工面積　：基準300m^{2}以上（1構造物当り）
足場条件　：常設足場、地面からの施工
施工時間　：昼間7時間、制約なし
労務費　　：令和7年度全国平均労務単価
下地処理工：構造物の状況に応じて別途ご計上ください

下地調整　：断面修復工やひび割れ注入等は別途
養生条件　：防護や飛散防止等の仮設養生は別途
出荷単位　：3kg/缶、6kg/缶

株式会社アールシージージャパン
〒540-0026
大阪市中央区内本町1-2-13
TEL：06-6360-4420　FA06-6360-4402

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
塗布工	ポアセイバー＜高浸透タイプ＞	300.00	m^2			日当り施工量：300m^2
一般世話役		1.00	人	29,736	29,736	
特殊作業員		6.00	人	26,760	160,557	
普通作業員		3.00	人	22,847	68,540	
諸雑費	労務費の10%	1.00	式		25,883	ハケ、ローラー、容器、洗浄液等
小計					284,716	
1m^{2}単価			m^2	949		
材料費		300.00	m^2			
ポアセイバー	＜高浸透タイプ＞	45.00	kg	37,000	1,665,000	使用量：0.15kg/㎡（10%のロスを含む）
小計					1,665,000	
1m^{2}単価			m^2	5,550		
合計					1,949,716	
1m^{2}単価			m^2	6,499		

ポアセイバー＜浸透・被覆タイプ＞　令和7年度 積算歩掛内訳書

【積算条件】

施工面積　：基準200m²以上（1構造物当り）
足場条件　：常設足場、地面からの施工
施工時間　：昼間7時間、制約なし
労務費　　：令和7年度全国平均労務単価
下地処理工：構造物の状況に応じて別途ご計上ください

下地調整　：断面修復工やひび割れ注入等は別途
養生条件　：防護や飛散防止等の仮設養生は別途
出荷単位　：4kg/缶、8kg/缶

株式会社アールシージージャパン
〒540-0026
大阪市中央区内本町1-2-13
TEL：06-6360-4420　FA06-6360-4402

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
塗布工	ポアセイバー＜浸透・被覆タイプ＞	200.00	m²			日当り施工量：200m²
一般世話役		1.00	人	29,736	29,736	
特殊作業員		4.00	人	26,760	107,038	
普通作業員		2.00	人	22,847	45,694	
諸雑費	労務費の10%	1.00	式		18,247	ハケ、ローラー、容器、洗浄液等
小計					200,715	
1m²単価			m²	1,004		
材料費		200.00	m²			
ポアセイバー	＜浸透・被覆タイプ＞	32.00	kg	31,000	992,000	使用量：0.16kg/m²（12%のロスを含む）
小計					992,000	
1m²単価			m²	4,960		
合計					1,192,715	
1m²単価			m²	5,964		

ポアセイバー＜ウェットタイプ＞　令和7年度 積算歩掛内訳書

株式会社アールシージージャパン
〒540-0026
大阪市中央区内本町1-2-13
TEL：06-6360-4420　FA06-6360-4402

【積算条件】

施工面積　：基準200m²以上（1構造物当り）
足場条件　：常設足場、地面からの施工
施工時間　：昼間7時間、制約なし
労務費　　：令和7年度全国平均労務単価
下地処理工：構造物の状況に応じて別途ご計上ください

下地調整　：断面修復工やひび割れ注入等は別途
養生条件　：防護や飛散防止等の仮設養生は別途
出荷単位　：4kg/缶、8kg/缶

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
塗布工	ポアセイバー＜ウェットタイプ＞	200.00	m²			日当り施工量：200m²
一般世話役		1.00	人	29,736	29,736	
特殊作業員		4.00	人	26,760	107,038	
普通作業員		2.00	人	22,847	45,694	
諸雑費	労務費の10%	1.00	式		18,247	ハケ、ローラー、容器、洗浄液等
小計					200,715	
1m²単価			m²	1,004		
材料費		200.00	m²			
ポアセイバー	＜ウェットタイプ＞下塗材	16.00	kg	31,000	496,000	使用量：0.08kg/㎡（12%のロスを含む）
ポアセイバー	＜ウェットタイプ＞上塗材	16.00	kg	31,000	496,000	使用量：0.08kg/㎡（12%のロスを含む）
小計					992,000	
1m²単価			m²	4,960		
合計					1,192,715	
1m²単価			m²	5,964		